

ÁREA A SER PAVIMENTADA ( PAVIMENTAÇÃO NOVA):	PASSEIO A EXECUTAR
CONTINUIDADE DA RUA 3= 258,65M²	110,88M²
CONTINUIDADE DA RUA 4= 258,65 M²	110,88M²
CONTINUIDADE DA RUA 5=76,3M²	32,7M²
CONTINUIDADE DA RUA 7=581,70M²	107,52+124,65=232,17M²
RUA 9 ( NOVA)= 1621,83+75,87=1697,7M²	395,98+56,11+4*55,5=674,09M²
TOTAL A SER PAVIMENTADO POLIÉDRICO=2873M²	1160,72M²






TABELA 1 I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RECOMENDADAS

DESIGNAÇÃO
① PISO DE ALVENARIA POLIÉDRICA
② BASE ESTABILIZADA BICA CORRIDA

PERFIL TIPO - PAVIMENTAÇÃO PADRÃO DNIT  
Corte s/esc.



PLANTA TIPO - RAMPA ACESSÍVEL PASSEIO  
PLANTA s/esc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO			
CONJUNTO HABITACIONAL VILA ALEGRE DISTRITO DE CACHOEIRA DO CAMPO			
URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS			
PROJETO EM APROVAÇÃO			
ÁREA TOTAL A SER PARCELADA	77.089,43	ÁREA TOTAL ÁREA VERDE	16.864,75
Nº DE LOTES	155	ÁREA TOTAL INSTITUCIONAL	7.778,38
ÁREA TOTAL LOTES	30.648,80	ÁREA TOTAL EMPREENDIMENTO	77.089,43
ÁREA TOTAL LOGRADOUROS	11.692,51	ÁREA TOTAL EQUIPAMENTOS	709,21
ÁREA TOTAL EQUIP. PÚBLICOS	2.825,43	ÁREA TOTAL EQUIPAMENTOS	709,21
ÁREA TOTAL A SER PARCELADA	36.273,81	ÁREA TOTAL LOGRADOUROS	4.132,13
Nº DE LOTES	59	ÁREA TOTAL EQUIPAMENTOS	10.603,81
ÁREA TOTAL LOTES	11.448,80	ÁREA TOTAL ÁREA VERDE	16.864,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO			
CNPJ: 18.295.295/0001-36			
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO			
Arq Anderson José de Castro Agostinho CAU 43.332-2			
TÍTULO	PROJETO DE PARCELAMENTO PARA HABITAÇÃO SOCIAL	ZONA	ZEIS
DETALHE	PROJETO PAVIMENTAÇÃO	DATA	Março / 2018
ESCALA: GRÁFICA		FOLHA	04/ 08
Nº DO DESENHO	ARQUIVO	Nº DO PROCESSO	OURO PRETO / /
NUMERAÇÃO FORNECIDA (LOGRADOURO)			DATA DA AP. ANTERIOR
			/ /