

Memorial Descritivo

Contratação de Reforma dos banheiros, área externa e alojamentos da 2ª Cia, 1º Batalhão de Bombeiros de Ouro Preto - MG

BANHEIRO FEMININO:

- 1- Demolição de azulejos 15x15 brancos soltos e respectivo emboço – 4,30m²;
- 2- Instalação de azulejos novos 15x15 brancos, inclusive emboço e rejunte – 4,30m²;
- 3- Substituir 01 vaso sanitário, inclusive parafusos castelo e anel de vedação;
- 4- Instalar 01 porta de alumínio no chuveiro – 0,60x2,10m;
- 5- Instalar 01 pia;

VESTIÁRIO FEMININO:

- 1- Demolir reboco deteriorado – 8m²;
- 2- Aplicar três demãos cruzadas de impermeabilizante líquido na alvenaria – 8,20m²;
- 3- Chapiscar com impermeabilizante na argamassa de reboco – 8,20m²;
- 4- Rebocar com impermeabilizante na argamassa de reboco – 8,20m²;
- 5- Aplicar três demãos cruzadas de impermeabilizante líquido no reboco – 8,20m²;
- 6- Preparação e pintar do reboco com tinta PVA branco gelo – 8,20m².

BANHEIRO MASCULINO:

- 1- Substituir 02 mictórios;
- 2- Substituir tubulação dos mictórios – 15 metros lineares de tubo de 50mm;
- 3- Demolição de azulejos 15x15 brancos soltos e respectivo emboço – 3,50m²;
- 4- Instalação de azulejos novos 15x15 brancos, inclusive emboço e rejunte – 3,30m²;
- 5- Demolição do piso e contrapiso do banheiro – 10,60m²;
- 6- Recomposição do contrapiso e instalação de piso cerâmico 60x60 cinza, inclusive rejunte – 10,60m²;
- 7- Pintura da laje e parede com tinta esmalte na cor branco gelo – 32m²;

VESTIÁRIO MASCULINO:

- 1- Demolir reboco deteriorado – 42,00m²;
- 2- Aplicar três demãos cruzadas de impermeabilizante líquido na alvenaria – 42,00m²;
- 3- Chapiscar com impermeabilizante na argamassa de reboco – 42,00m²;
- 4- Rebocar com impermeabilizante na argamassa de reboco – 42,00m²;
- 5- Aplicar três demãos cruzadas de impermeabilizante líquido no reboco – 42,00m²;
- 6- Preparação e pintar do reboco com tinta PVA branco gelo – 42,00m².

EXECUÇÃO DE ARMÁRIOS PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS DE USO DOS BOMBEIROS:

- 1- Execução de paredes em alvenaria de tijolo furado – 8,00m²;
- 2- Chapisco, reboco e pintura – 15,54m²;
- 3- Instalação de 12 portas de 0,50x2,00m nos armários, inclusive dobradiças;
- 4- Pintura das portas – 14,5m².